
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Budynek użyteczności publicznej
ADRES INWESTYCJI : Kurowo 10, 18-204 gmina Kobylin Borzymy, woj. podlaskie, działka nr 4/2
INWESTOR : Narwiański Park Narodowy w Kurowie reprezentowany przez mgr inż. Ryszarda Modzelewskiego Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Szleszyński
DATA OPRACOWANIA : 06-08-2014

Przedmiar						
Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7		STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA			
1.1	45110000-1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1. 1	1 KNR 4-04 1006-03	B-1	Demontaż skrzydeł drzwiowych - GRUZ MIESZANY	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
1.2	45110000-1		KONSERWACJA			
2 d.1. 2	KNNR 3 0702-03 analogia	B-2	Remont ościeżnic oraz progów skrzydeł drzwiowych - bez demontażu ościeżnic	m ²		
	D1		(1,21*2+2,25*2)*0,15	m ²	1,038	
	D2		(0,93*2+1,99*2)*0,18	m ²	1,051	
					RAZEM	2,089
3 d.1. 2	KNR 19-01 1308-09 analogia	B-2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic uprzednio malowanych o pow. do 1,0 m2	m ²		
	D1		(1,21*2+2,25*2)*(0,15+0,05+0,05)	m ²	1,730	
	D2		(0,93*2+1,99*2)*(0,18+0,04+0,04)	m ²	1,518	
					RAZEM	3,248
4 d.1. 2	TZKNC N-K/ XVII t.02-a. 2A	B-2	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ²		
	analogia		(2*3,14*0,2*1,50)*4+(3,14*0,5*0,5)*4	dm ²	10,676	
	Klamki		(3,14*0,5*0,5)*4	dm ²	3,140	
	Zamki		(2*3,14*0,1*1,50)*(6+3)	dm ²	8,478	
	Zawiasy				RAZEM	22,294
1.3	45421000-4		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
5 d.1. 3	KNR-W 2-02 1026-04	B-2	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne. Okucia przełożone z drzwi zdemontowanych.	m ²		
	D1		1,21*2,25	m ²	2,723	
	D2		0,93*1,99	m ²	1,851	
					RAZEM	4,574
2			ELEWACJA			
6 d.2	KNR 19-01 0801-01	B-3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu (Przyjęto 5% powierzchni)	m ²		
	otwory okienne		Elewacja północna 9,50*3,89+0,5*9,50*4,22 -1,00*1,20		57,000 -1,200	
	otwory okienne i drzwiowe		Elewacja wschodnia 26,51*3,89+2,67*3,14*2/3*12,70+6,20*7,97+4,03*3,54 -(1,10*1,58*5+0,90*2,08+0,40*0,90*4+0,80*2,00+1,20*1,80*2+2,15*1,85+1,10*1,20*3+1,15*1,58+1,20*1,80*2)		237,787 -31,997	
	otwory okienne i drzwiowe		Elewacja południowa 3,05*7,97+5,72*3,54+3,02*8,13 -(1,00*1,82*6+1,30*2,48*2)		69,110 -17,368	
	otwory okienne i drzwiowe		Elewacja zachodnia 4,03*3,54+7,53*8,13+7,70*3,45+2*3,06*3,60+0,5*1,38*4,42+4,42*3,21+15,72*3,45 -(2,15*2,42+1,20*1,82*4+1,10*1,58*8+0,51*1,58*4+1,30*2,38)		195,554 -34,160	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			poz.6A*5%	m ²	474,726 23,736	
					RAZEM	23,736
7 d.2	KNR 19-01 1302-02	B-3	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą do renowacji zabytków	m ²		
			poz.6A	m ²	474,726	
					RAZEM	474,726
3	45000000-7		BADANIA TERMOWIZYJNE			
8 d.3	kalk. własna	B-0	Wykonanie badań przy pomocy kamery termowizyjnej po wykonaniu robót budowlanych.	usługa		
			1	usługa	1,000	
					RAZEM	1,000
4	45000000-7		ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ			
9 d.4	kalk. własna	B-0	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej po wykonaniu robót budowlanych.	usługa		
			1	usługa	1,000	
					RAZEM	1,000